

Specyfikacja Usług – pakiet wykończenia łazienki za m2

Zakres Usług świadczonych przez Leroy Merlin obejmuje wyłącznie wykonanie prac ujętych w zakresie czynności w opisie danej usługi („Usługi”).

Każda z Usług zostanie zakończona uprzątnięciem miejsca montażu, czyli wykonaniem prac porządkowych związanych z usunięciem zabrudzeń, powstałych w skutek świadczonych Usług oraz wyniesieniem opakowań w miejsce wskazane przez Klienta (w pobliżu miejsca montażu, np. nie dalej niż obok wejścia do domu lub właściwej klatki w bloku). Usługa uprzątnięcia miejsca montażu, nie obejmuje wniesienia oraz utylizacji zdemontowanych przedmiotów oraz wywozu gruzu.

Usługi wykonywane są w terminie indywidualnie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Klientem, jednak nie wcześniej niż przed datą dostępności towaru u Klienta.

Przed rozpoczęciem wykonywania usług Klient musi spełnić warunki określone w **Regulaminie Usług** oraz dostosować do wykonywania Usługi produkty wykonane ze szkła i kamienia naturalnego.

Usługi nie ujęte w opisie podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę i są wykonywane na jego ryzyko i odpowiedzialność („Usługi dodatkowe”). Wykonawca, przed przystąpieniem do ich wykonania jest zobowiązany uzgodnić warunki ich wykonania oraz potwierdzić je w odrębnej umowie z Klientem. Opłata za Usługi dodatkowe jest uiszczana przez Klienta bezpośrednio Wykonawcy.

Szczegółowe warunki dotyczące wykonania Usług znajdują się w Regulaminie usług. Regulamin jest dostępny u Pracownika Działu Handlowego, w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl.

USŁUGA KONSULTACJI /LUB POMIARU	<p>Usługa Konsultacji i/lub Pomiaru wykonywana jest obowiązkowo przed zakupem Usługi Montażu. Usługa Konsultacji i/lub Pomiaru realizowana jest w miejscu planowanego miejsca montażu w celu weryfikacji możliwości prawidłowego jej wykonania. Usługa Konsultacji i/lub Pomiaru obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wypełnienie przez Wykonawcę "Protokołu Wykonania Usługi Konsultacji i/lub Pomiaru" w którym znajdują się m.in. informacje o miejscu montażu, porady i wskazówki dotyczące przygotowania miejsca montażu i sugerowana lista towarów do zakupu, b) sporządzenie rekomendowanej listy Usług oraz formularza opisowego. <p>Dokumenty wskazane w pkt b) zostaną wysłane przez Sklep Leroy Merlin na podany adres e-mail w terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania Usługi Konsultacji i/lub Pomiaru lub będą dostępne do odbioru osobistego w Sklepie za okazaniem paragonu lub faktury potwierdzającej zakup Usługi Konsultacji/Pomiaru.</p>
--	--

	<p>POMIAR - ŁAZIENKA BEZ ZABUDOWY (szt.) kod 49994649 Zakres usługi: weryfikacja miejsca montażu; pomiar miejsca montażu; formularz z rysunkiem pomiarowym z opisem łazienki bez zabudowy; przygotowanie sugerowanej listy produktów i materiałów potrzebnych do zrealizowania Usług Montażowych wraz z wskazaniem odpowiednich właściwości tj. rodzaj i ilość np. płytek, kamienia, silikonów, fugi, klejów, grzejników itp.; przygotowanie listy rekomendowanych Usług oraz wskazanie wszelkich pracach przygotowawczych, jakie Klient powinien wykonać przed ich rozpoczęciem</p>
--	---

	<p>POMIAR - ŁAZIENKA Z ZABUDOWĄ (szt.) kod 49994648 Zakres usługi: weryfikacja miejsca montażu; pomiar miejsca montażu oraz sporządzenie formularz z rysunkiem pomiarowym miejsca montażu z opisem oraz schematem planowanej zabudowy; przygotowanie sugerowanej listy produktów i materiałów potrzebnych do zrealizowania Usług Montażowych wraz z wskazaniem odpowiednich właściwości tj. rodzaj i ilość np. płyt G-K, profili, wkrętów, farby, płytek itp. przygotowanie listy rekomendowanych Usług oraz wskazanie wszelkich pracach przygotowawczych, jakie Klient powinien wykonać przed ich rozpoczęciem</p>
--	--

USŁUGI MONTAŻOWE – PAKIET WYKOŃCZENIA ZA M²	<p>W razie konieczności Usługi obejmują także wykonanie/dostosowanie nawiertów, montaż mocowań, zamocowanie, wypoziomowanie, zabezpieczenie przed działaniem wilgoci lub wysokiej temperatury np. silikonem oraz jeśli producent wymaga - impregnowanie przed lub bezpośrednio po wykonaniu Usługi. W zakresie Usług obejmujących podłączanie do instalacji: wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej lub wentylacyjnej, Usługa taka dodatkowo obejmuje: kontrolę bezpieczeństwa i szczelności wykonanego podłączenia, testowe uruchomienie produktu, instruktaż bezpiecznego używania produktu. Jeśli towar zawiera kartę gwarancyjną, podłączenie zostaje potwierdzone wpisem do karty gwarancyjnej.</p>
---	--

Specyfikacja Usług – pakiet wykończenia łazienki za m2

NAZWA USŁUGI	KOD	JEDNOSTKA MIARY		
MONTAŻ ŁAZIENKI – PAKIET USŁUG ZA M2 STANDARD	49994289/49994937	m ² liczony po powierzchni podłogi w łazience		
MONTAŻ ŁAZIENKI – PAKIET USŁUG ZA M2 PREMIUM	49994310/49994938			
MONTAŻ ŁAZIENKI – PAKIET USŁUG ZA M2 GOLD	49994968/49995006			
Usługi Montażowe w zakresie obejmują:		Czy pakiet zawiera w zakresie Usługę ?		
		Standard	Premium	Gold
MONTAŻ GLAZURA, GRES, MALOWANIE – CAŁA ŁAZIENKA DO 3 M WYSOKOŚCI				
Dwukrotne malowanie ścian oraz sufitu na dwa wybrane kolory		TAK	TAK	TAK
Montaż glazura oraz gres do 60 cm		TAK	TAK	TAK
Montaż glazura oraz gres w przedziale 62 - 160 cm		NIE	TAK	TAK
Dwustronne szlifowanie krawędzi glazury oraz gresu pod kątem 45 stopni		NIE	do 10 m	do 20 m
Oczyszczenie (kurz, plamy) oraz wykonanie hydroizolacji (folia w płynie oraz taśma)		do 5 m ² do 6 m	do 8 m ² do 12 m	do 9 m ² do 15 m
Wykonanie otworów w glazurze/gresie np. na gniazdka, zawory itp.		do 5 szt.	do 5 szt.	do 5 szt.
MONTAŻ OGRZEWANIA – 1 SZT.				
Demontaż i montaż grzejnika		1 szt. inst. grzewcza	1 szt. inst. Grzewcza lub elektryczna	1 szt. inst. grzewcza lub elektryczna
MONTAŻ KĄPIELI – DO WYBORU JEDEN Z PONIŻSZYCH GDY „TAK”				
Montaż kabina prysznicowa, montaż brodzik prysznicowy wysoki, montaż syfonu i podłączenia do instalacji kanalizacyjnej, montaż obudowa lub wkład do brodzika		TAK	TAK	TAK
Montaż kabina/ścianka/ścianka i drzwi prysznicowe, Montaż brodzika prysznicowego niski/płaski/odpływ liniowy z wykonaniem posadzki		NIE	TAK	TAK
Montaż wanna (bez hydromasażu) wolnostojąca oraz jeśli potrzeba montaż obudowy		TAK	TAK	TAK
Montaż wanna (bez hydromasażu) prostokątna, wykonanie zabudowy płyt gips – karton lub ytong, montaż rewizji, montaż parawanu lub zasłony prysznicowej		NIE	TAK	TAK
MONTAŻ WNĘKI LUB PÓŁKI W STREFIE KĄPIELOWEJ – DO WYBORU JEDEN Z PONIŻSZYCH GDY „TAK”				
Wykonanie zabudowy prostoliniowej z płyt gips – karton: od ściany od podłogi do sufitu oraz jednej lub dwóch wnęk prostoliniowych o łącznym obwodzie 4,8 m długości (np. wnęka 30 x 60 oraz 30 x 120)		NIE	NIE	TAK
Wykonanie półki prostoliniowej z płyt gips – karton do 2 m długości		NIE	NIE	TAK
MONTAŻ NATYNKOWEGO NATRYSKU DO KĄPIELI – DO WYBORU JEDEN Z PONIŻSZYCH				
Montaż bateria ścienna lub stojącej, montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej		TAK	TAK	TAK
Montaż zestawu natryskowego, montaż bateria ścienna montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej		TAK	TAK	TAK
Montaż kolumna prysznicowa, montaż bateria ścienna, montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej		TAK	TAK	TAK

Specyfikacja Usług – pakiet wykończenia łazienki za m2

Montaż panel prysznicowy, montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej	TAK	TAK	TAK
Wycięcie do 4 otworów w wannie akrylowej, montaż bateria wannowa otworowa wraz z wyposażeniem natryskowym, montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej	NIE	TAK	TAK
MONTAŻ WC – DO WYBORU JEDEN Z PONIŻSZYCH GDY „TAK”			
Montaż WC kompakt, montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż deski	TAK	TAK	TAK
Montaż zestaw WC podtynkowe lub stelaż z miską WC, standardowa regulacja (bez kucia); montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji kanalizacyjnej i wodnej, montaż deski, wykonaniem zabudowy prostoliniowej z płyt gips - karton do 2,5 m2; montaż przycisku WC	NIE	TAK	TAK
MONTAŻ UMYWALKA ORAZ BATERIA – DO WYBORU JEDEN Z PONIŻSZYCH GDY „TAK”			
Montaż umywalka ścienna/wolnostojąca, montaż syfonu, montaż bateria natynkowa ścienna/stojąca w przygotowany otwór, montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.	TAK	TAK	TAK
Montaż umywalka meblowa oraz szafka (komplet), montaż syfonu, montaż bateria natynkowa ścienna/stojąca w przygotowany otwór, montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.	TAK	TAK	TAK
Montaż umywalka oraz szafka, montaż syfon, montaż blat łazienkowy, wycięcie otworów na baterię oraz odpływ/umywalkę, montaż bateria stojąca bateria natynkowa ścienna/stojąca, montaż zaworów lub kształtek, podłączenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.	NIE	TAK	TAK
MONTAŻ LUSTRA - DO WYBORU JEDEN Z PONIŻSZYCH			
Montaż lustro łazienkowego bez oświetlenia	TAK	TAK	TAK
Montaż lustro z oświetleniem (komplet) oraz podłączenie do instalacji elektrycznej	TAK	TAK	TAK
Montaż lustrzana szafka wisząca z oświetleniem	TAK	TAK	TAK
MONTAŻ MEBLI ŁAZIENKOWYCH			
Montaż szafka (bez blatu) np. słupki, półsłupki, szafka wisząca, szafka stojąca itp.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
MONTAŻ AKCESORIÓW ŁAZIENKOWYCH			
Bez podłączenia do instalacji elektrycznej np. montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych, montaż asortymentu klasyfikowanego jako „akcesoria mocowane” np. wieszak, haczyk, uchwyt na papier, półka łazienkowa, kubek, szczotka WC, mydelniczka, dozownik mydła, uchwyt.	do 5 szt.	do 5 szt.	do 7 szt.
MONTAŻ PUNKTÓW OŚWIETLENIA			
np. plafon, kinkiet, lampa wisząca, lampa sufitowa itp., montaż akcesoriów oświetleniowych tj. p. ramka, maskownica do kabli, oprawa itp.; połączenie do transformatora; podłączenie do instalacji elektrycznej	1 szt.	2 szt.	3 szt.
MONTAŻ SPRZĘTU AGD – DO WYBORU JEDEN Z PONIŻSZYCH			
Montaż pralki wolnostojącej z niezbędnymi zaworkami hydraulicznymi	TAK	TAK	TAK
Montaż pralki do zabudowy z niezbędnymi zaworkami hydraulicznymi oraz wykonanie zabudowy	TAK	TAK	TAK

Specyfikacja Usług – pakiet wykończenia łazienki za m2

DWUKROTNE MALOWANIE NA DWA WYBRANE KOLORY - Ponadto w zakresie Usługi jest: oczyszczenie (kurz, plamy), wyrównanie bez kucia, zabezpieczenie taśmą oraz folią malarską, wypełnienie niewielkich ubytków (gł. do 5 mm, dł. do 10 mm), 2 x gruntowanie.

MONTAŻ GLAZURA LUB GRES - montaż płytki bazowej, dekoru lub obrazu - klasyfikowane ze względu na materiał wykonania do kategorii produktowej „glazura” lub „gresu”, kształcie kwadrat lub prostokąt, powierzchni gładkiej i strukturalnej. Podane wymiary są liczone po dłuższej krawędzi (włącznie). **Ponadto w zakresie Usługi jest :** docięcie produktu na wymiar końcowy; podstawowe przygotowanie tj. oczyszczenie, wyrównanie bez kucia, gruntowanie; układanie sposobem uzgodnionym z Klientem: proste, cegielka, na mijankę, klasyczne, pionowe oraz przy użyciu systemów poziomujących (zakup po stronie klienta); wypoziomowanie; spoinowanie wybranym kolorem fugi elastycznej oraz oczyszczenie płytek; Jeśli potrzeba - wykończenie akcesoriami do płytek tj. listwa, profil, łącznik, zakończenia; demontaż i ponowny montaż istniejącego osprzętu elektrycznego (np. gniazdka elektrycznego) w celu wykonania prac.

DEMONTAŻ I MONTAŻ GRZEJNIK (INSTALACJA GRZEWCZA) - demontaż oraz montaż grzejnika klasyfikowanego do kategorii produktowej „grzejnik stalowy, aluminiowy, łazienkowy lub dekoracyjny”. **Ponadto w zakresie usługi jest:** montaż zaworów (powrotny i zasilający), montaż elementów zestawu, które są w komplecie z grzejnikiem; montaż redukcji (bez spawania), całych zestawów termostatycznych, głowicy termostatycznej, korków, akcesoriów przyłączeniowych do grzejników (np. uszczelki, korka, redukcji bez spawania); podłączenie grzejnika do instalacji grzewczej, odpowietrzenie grzejnika.

DEMONTAŻ I MONTAŻ GRZEJNIK (INSTALACJA ELEKTRYCZNA) – demontaż i montaż grzejnika klasyfikowanego do kategorii produktowej „grzejnik elektryczne”, wymagający podłączenia do przygotowanej instalacji elektrycznej (puszki elektrycznej) **Ponadto w zakresie usługi jest:** montaż grzejnika oraz elementów kompletu; podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej.

MONTAŻ BRODZIK PRYSZNICOWY NISKI/PŁASKI - Ponadto w zakresie usługi jest: przygotowanie posadzki (np. wykonanie zagłębienia w posadzce na syfon, oczyszczenie, gruntowanie itp.); montaż syfonu oraz podłączenie do instalacji kanalizacyjnej.

MONTAŻ ODPIŁYW LINIOWY Z POSADZKĄ - Ponadto w zakresie usługi jest: wykucie bruzdy pod odpływ do 1 metra długości oraz rozkucie wylewki do 1 m2; przygotowanie posadzki; podłączenie do instalacji kanalizacyjnej; wykonanie posadzki o powierzchni do 1 m2 oraz grubości do 7 cm oraz z odpowiednim spadkiem.

MONTAŻ WANNA (BEZ HYDROMASAŻU) WOLNOSTOJĄCA - Ponadto w zakresie usługi jest: montaż stelaża/nózek do wanny; montaż syfonu, **podłączenie** do instalacji kanalizacyjnej.

MONTAŻ WANNA (BEZ HYDROMASAŻU) PROSTOKĄTNA Z ZABUDOWĄ - Ponadto w zakresie usługi jest: montaż stelaża/nózek do wanny; montaż syfonu, podłączenie do instalacji kanalizacyjnej; wykonaniem zabudowy z ytong lub wanny z profili stalowych i dwuwarstwowego poszycia z płyt G-K.

WYKONANIE ZABUDOWY PROSTOLINIOWEJ Z PŁYT GIPS- KARTON ORAZ WYKONANIE WNEKI - Ponadto w zakresie usługi jest: wykonanie stelaża za pomocą profili stalowych, oczyszczenie podłoża np. z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam itp., gruntowanie oraz dostosowanie profili i płyt do miejsca montażu np. wycięcie otworów na gniazdka, docięcie na wymiar końcowy, frezowanie krawędzi po docięciu itp.; montaż jednego lub dwóch poszyci płyt do stelaża; naprawa pęknięć, rys, ubytków powstałych w płycie G-K w trakcie montażu; wklejenie, zatopienie niezbędnych narożników oraz taśm do płyt G-K. Wypełnienie szczelin pomiędzy płytami, widocznych części elementów mocujących oraz wykończeniowych – przy użyciu masy konstrukcyjnej oraz w razie konieczności masy finiszowej; szlifowanie wykonanych wypełnień tak, by spoina razem z płytą g-k utworzyła jedną płaszczyznę. Wypełnienie oraz szlifowanie w wyżej opisanym zakresie wykorzystuje się: pod tapety, pod różne rodzaje farb, pod tynki ozdobne, pod okładziny ceramiczne, pod panele oraz w pomieszczeniach technicznych.

MONTAŻ SZAFKA - Ponadto w zakresie usługi jest: montaż korpusu wraz z półkami/szufladami oraz frontu (-ów) szafki; montaż niezbędnych elementów meblowych tj. gałek, uchwytów, zawiasów, automatów typu PUSH TO OPEN; dopasowanie i docięcie mebli związane z podcięciem korpusu oraz wycięciem niezbędnych otworów np. pod przyłącza do mediów, instalacje wodno-kanalizacyjnej, elementy konstrukcyjne budynku itp.; wykonanie nawiertów oraz montaż mocowań: montaż szyn oraz zawieszenie szafki wiszącej lub montaż nóżek szafki stojącej.

MONTAŻ BLAT ŁAZIENKOWY - montaż blatu łazienkowego wykonanego laminowanej płyty wiórowej. **Ponadto w zakresie usługi jest:** dopasowanie blatu (np. docięcie na wymiar końcowy, wycięcie otworów na elementy konstrukcyjne budynku itp.); montaż blatu i akcesoriów tj. listwy, łączniki, narożniki itp.; przyklejenie obrzeży laminowanych z klejem na gorąco.

Specyfikacja Usług – pakiet wykończenia łazienki za m2

MONTAŻ LUSTRZANA SZAFKA WISZĄCA Z OŚWIETLENIEM - Ponadto w zakresie usługi jest: montaż korpusu wraz z półkami oraz frontu (-ów) szafki; montaż niezbędnych elementów meblowych tj. gałek, uchwytów, zawiasów, automatów typu PUSH TO OPEN; dopasowanie i docięcie mebli związane z podcięciem korpusu oraz wycięciem niezbędnych otworów np. pod przyłącza do mediów, instalacje wodno-kanalizacyjnej, elementy konstrukcyjne budynku itp.; wykonanie nawiertów oraz montaż mocowań: montaż szyn oraz zawieszenie szafki wiszącej; przykręcenie elementów oświetleniowych oraz podłączenie do instalacji elektrycznej.

MONTAŻ SPRZĘTU AGD - Ponadto w zakresie usługi jest: montaż oraz podłączenie pralki, demontaż fabrycznych zabezpieczeń oraz wykonanie niezbędnych nawiertów i montaż zamocowań, podłączenie produktu do przygotowanej instalacji (woda, kanalizacja), ustawienie, wypoziomowanie, dopasowanie sprzętu AGD do mebli oraz (jeśli dotyczy) wykonanie jego niezbędnej zabudowy np. dostosowanie i przykręcenie frontu do pralki do zabudowy, wykonanie połączenia instalacji kanalizacyjnej do odpływu produktu za pomocą rur hydraulicznych

USŁUGI - DOJAZD

Usługa dojazdu Wykonawcy do Klienta

Dojazd Wykonawcy ze Sklepu do miejsca montażu liczony jest w jedną stronę wg odległości wskazanej w Google Maps. Wartość usługi dojazdu będzie naliczana w 10 km przedziałach. W przypadku gdy z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient niezbędne jest odbycie dodatkowego dojazdu na miejsce montażu, Klient jest zobowiązany pokryć koszty takiego przejazdu. Usługa dojazdu musi zostać zakupiona oddzielnie dla wykonania Usługi Konsultacji/Pomiaru oraz oddzielnie dla wykonania Usług Montażu. Klient zobowiązany jest zakupić Usługę Dojazdu, której liczba zostanie określona w Protokole Konsultacji/Pomiaru.

Specyfikacja ważna od dnia 03.10.2022 r.