

Usługa „**MONTAŻ ŁAZIENKI – PAKIET USŁUG ZA M<sup>2</sup> STANDARD**” objęta niniejszym dokumentem wykonywana jest wewnątrz budynków z produktów zakupionych w sklepie Leroy Merlin (dalej: „**Usługa**”). Usługa poprzedzona jest obowiązkowym wykonaniem Usługi Pomiaru zgodnie z opisem poniżej, w miejscu, w którym ma zostać wykonana Usługa oraz sporządzeniem wizualizacji pomieszczenia wykonanej przez Leroy Merlin w ramach usługi projektowania (szczegóły usługi projektowania w Regulaminie Usługi Projektowania dostępnym na [www.leroymerlin.pl](http://www.leroymerlin.pl) lub w Sklepie).

Wykonawca wykonuje Usługę Pomiaru we własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność, a cena usługi wynosi 119 zł brutto oraz koszty dojazdu (wg cennika poniżej). Usługa Pomiaru obejmuje wypełnienie przez Wykonawcę dokumentu „Protokół wykonania Usługi Pomiaru/~~Konsultacji~~”, który uwzględnia wykonanie:

- rysunku pomiarowego pomieszczenia z opisem,
- oceny stanu i warunków: miejsca montażu, istniejących instalacji (kanalizacyjnej, elektrycznej, wodnej i grzewczej), ścian, podłogi z uwzględnieniem zagrożeń i ograniczeń,
- szacunkowej listy materiałów i produktów niezbędnych do wykonania Usług Montażowych (w tym podanie niezbędnych parametrów produktowych np. wymiar, moc urządzenia),
- szacunkowej listy Usług Montażowych niezbędnych do wykonania w miejscu montażu,
- rekomendacje prac nieznajdujących się w ofercie Leroy Merlin, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania montażu (prace te podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę).

Szacunkowa lista materiałów, produktów i Usług Montażowych może ulec zmianie również po wizualizacji pomieszczenia sporządzonej przez Projektanta w sklepie Leroy Merlin. Produkty i Usługi Montażowe, Klient zobowiązany jest zakupić w Leroy Merlin przed dniem planowanego wykonania Usługi Montażu.

W przypadku dokonania zmian w pomieszczeniu po wykonaniu Usługi Pomiaru, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wykonawcę oraz Sklep (przed ustalonym dniem wykonania Usług Montażowych). Brak zgłoszenia dokonanych zmian w pomieszczeniu, może skutkować niemożliwością prawidłowej realizacji Usług Montażowych i odstąpieniem Wykonawcy od realizacji Usługi Montażu.

Do ceny Usługi oraz Usługi Pomiaru doliczony jest dojazd Wykonawcy do miejsca montażu w odległości do 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps (odległość liczona w jedną stronę). Dojazd poza strefę 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps, podlega opłacie zgodnej z tabelą poniżej. Odległość będzie zaokrąglana w górę do pełnych 10 km od sklepu do miejsca montażu. Cena dojazdu obejmuje dojazd Wykonawcy do miejsca montażu i powrót. W przypadku dojazdu, na montaż który wymaga kilku wizyt Wykonawcy należność za dojazd zgodnie z cennikiem jest pobierana od Klienta tylko jeden raz.

<b>Koszt dojazdu w zależności od strefy:</b>	<b>0 -10 km - 0 zł; do 20 km - 20 zł; do 30 km - 40 zł; do 40 km - 60 zł; do 50 km - 80 zł; do 60 km - 100 zł; do 70 km - 120 zł; do 80 km - 140 zł; do 90 km - 160 zł</b>
--	--

Usługa zostanie zakończona **uprzątnięciem miejsca montażu**, czyli wykonaniem prac porządkowych związanych z **usunięciem zabrudzeń**, powstałych w skutek świadczonych Usług oraz wyniesieniem opakowań w miejsce wskazane przez Klienta (w pobliżu miejsca montażu, np. nie dalej niż obok wejścia do domu lub właściwej klatki w bloku). Usługa uprzątnięcia miejsca montażu, **nie obejmuje wyniesienia oraz utylizacji demontowanych przedmiotów oraz wywozu gruzu**.

Zakres Usług obejmuje **wyłącznie** wykonanie prac ujętych w zakresie czynności w opisie specyfikacji. Czynności nie ujęte w specyfikacji, wymagają odrębnej i indywidualnej wyceny Wykonawcy – „Usługi dodatkowe”. Opłata za usługi dodatkowe jest uiszczana bezpośrednio Wykonawcy.

**Usługi dodatkowe podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę.** Wykonawca jest zobowiązany poinformować Klienta o takich usługach niezwłocznie po ich identyfikacji i przed przystąpieniem do ich wykonania, uzgodnić warunki ich wykonania, oraz potwierdzić w odrębnej umowie z Klientem. Usługi wykonywane są w sposób profesjonalny z uwzględnieniem wskazań wiedzy, wymogów technicznych i staranności wymaganej od podmiotu, który zawodowo zajmuje się wykonywaniem usług remontowo- montażowych.

**Szczegółowe warunki dotyczące wykonania Usług znajdują się w Regulaminie Usług Montażowych Łazienki oraz innych pomieszczeń. Regulamin jest dostępny u Pracownika Działu Handlowego, w Punkcie Informacyjnym sklepu, w Punkcie Projektowym oraz na stronie internetowej [www.leroymerlin.pl](http://www.leroymerlin.pl).**

\* w razie konieczności Usługa dodatkowo obejmuje: rozmontowanie (np. punktów oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, akcesoriów łazienkowych, grzejnika, zaworów), wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu i ponowne zamocowanie produktów. Opisane Usługi nie obejmują demontażu i montażu „nowych” produktów oraz wykonania otworów w celu ponownego zamocowania (osobne Usługi).

**Usługa MONTAŻ ŁAZIENKI – PAKIET USŁUG ZA M<sup>2</sup> STANDARD (liczona powierzchnia podłogi) obejmuje wykonanie następujących prac:**

**1. WYKONANIE HYDROIZOLACJI, zgodnie z opisem poniżej:**

**1.1. WYKONANIE HYDROIZOLACJI FOLIA W PŁYNIE** dotyczy wykonania hydroizolacji w miejscach wrażliwych na przenikanie wilgoci np. pod instalacją brodzika, wanny. **Zakres pracy nr 1.1. obejmuje** wykonanie hydroizolacji przy użyciu jednoskładnikowej folii w płynie **do 5m<sup>2</sup>** i uprzątniecie miejsca montażu.

**1.2. WYKONANIE HYDROIZOLACJI TAŚMA USZCZELNIAJĄCA** dotyczy wykonania hydroizolacji w miejscach wrażliwych na przenikanie wilgoci np. łączenia ściany z posadzką, na krawędziach, w miejscach dylatacji i przejść rur. **Zakres pracy nr 1.2. obejmuje** wykonanie hydroizolacji przy użyciu taśmy uszczelniającej **do 6m** i uprzątniecie miejsca montażu.

**2. UKŁADANIE PŁYTEK, WYCIĘCIE 5 OTWORÓW ORAZ SZLIFOWANIE DO 3 M PŁYTEK POD KĄTEM 45°** z wyłączeniem płytek strukturalnych typu „3D” w kształcie innym niż kwadrat lub prostokąt, *zgodnie z opisem poniżej:*

**2.1. UKŁADANIE PROSTE GLAZURY\* (bez względu na rozmiar)** oraz **UKŁADANIE PROSTE GRES/KLINKIER DO 60 cm\*** dotyczy układania prostego (metoda): gresu, płytek podłogowych, płytek elewacyjnych, płytek klinkierowych elewacyjnych o rozmiarze do 60 cm (długość liczona po dłuższej krawędzi). **Zakres pracy nr 2.1. obejmuje:**

- wypełnienie niewielkich ubytków (głębokość do 5 mm, długość do 10 cm) oraz wyrównanie podłoża bez kucia (jeśli potrzeba),
- oczyszczenie podłoża (np. z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam) oraz gruntowanie,
- układanie proste (metoda) płytek na powierzchni niezaokrąglonej: ściana, podłoga (oprócz glazury, usługa odnosi się także do odpływu liniowego), zabudowa wanny lub WC podtynkowe,
- docinanie płytek pod kątem prostym,
- spoinowanie fugą cementowo-wapienną (jeden kolor) oraz oczyszczenie płytek i fugi,
- silikonowanie, impregnowanie gres/klinkier (jeśli potrzeba, bezpośrednio po ułożeniu) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**2.2. WYCIĘCIE 5 OTWORÓW W PŁYTCE** dotyczy wykonania 5 otworów (np. pod gniazdko, baterię) w: glazurze, gresie, płytce elewacyjnej, płytce podłogowej, płytce klinkierowej elewacyjnej, kamieniu dekoracyjnym wykonanym z betonu lub gipsu, mozaice, listwie. **Zakres pracy nr 2.2. obejmuje:** wycięcie 5 otworów w płytce za pomocą specjalistycznego sprzętu, uprzątniecie miejsca montażu.

**2.3. SZLIFOWANIE DO 3 M PŁYTEK POD KĄTEM 45°** dotyczy wykonania szlifowania do 3 m, pod kątem 45° za pomocą specjalistycznego sprzętu: glazury, gresu, płytek podłogowych, płytek elewacyjnych, płytek klinkierowych elewacyjnych o rozmiarze do 60 cm.

**Zakres pracy nr 2.3 obejmuje:** wykonanie szlifowania płytek oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**3. MALOWANIE ŚCIAN ORAZ SUFITU\*** dotyczy dwukrotnego malowania ściany lub sufitu na jeden lub dwa kolory (ilość kolorów dotyczy jednego pomieszczenia). **Zakres Usług nr 3 obejmuje:**

- wypełnienie niewielkich ubytków (głębokość do 5 mm, długość do 10 cm) i wyrównanie ścian lub sufitu bez kucia (jeśli potrzeba),
- oczyszczenie podłoża (np. z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam),
- gruntowanie, zabezpieczenie pomieszczenia taśmą i folia malarską,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**4. MONTAŻ SZAFKI ŁAZIENKOWEJ WISZĄCEJ** lub **MONTAŻ LUSTRA Z OŚWIETLENIEM (KOMPLET)** - *do wyboru Usługa 4.1. lub 4.2., zgodnie z opisem poniżej:*

**4.1. MONTAŻ SZAFKI ŁAZIENKOWEJ WISZĄCEJ** dotyczy montażu szafki łazienkowej wiszącej oraz w razie konieczności montaż oświetlenia (komplet). **Zakres pracy nr 4.1. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż korpusu oraz frontu szafki oraz elementów wyposażenia (np. gałki, uchwyty, zawiasy, amortyzatory, szuflady, półki)
- ustawienie, wypoziomowanie, montaż szyny (jeśli potrzeba), przymocowanie szafek górnych do ściany lub szyny,
- podłączenie szafki do przygotowanej instalacji elektrycznej, wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego, testowe uruchomienie i instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**4.2. MONTAŻ LUSTRA Z OŚWIETLENIEM** dotyczy montażu zestawu lustra z oświetleniem (komplet).

**Zakres pracy nr 4.2. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań,
- przymocowanie, ustawienie i wypoziomowanie lustra oraz elementów kompletu (oświetlenia),
- podłączenie oświetlenia do przygotowanej instalacji elektrycznej,
- wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**5. MONTAŻ UMYWALKI** lub **SZAFKI Z UMYWALKĄ (KOMPLET)** oraz **MONTAŻ BATERII NATYNKOWEJ UMYWALKOWEJ** - *do wyboru Usługa 5.1. lub 5.2. oraz wykonanie Usługi 5.3., zgodnie z opisem poniżej:*

**5.1. MONTAŻ UMYWALKI** dotyczy montażu umywalki do ściany. **Zakres pracy nr 5.1. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż umywalki do ściany,
- montaż syfonu i jego elementy np. automatyczny korek,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**5.2. MONTAŻ SZAFKI Z UMYWALKĄ (KOMPLET)** dotyczy montażu szafki stojącej (bez blatu) wraz z montażem umywalki wpuszczanej w blat lub posadowionej na blacie. **Zakres pracy nr 5.2. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż korpusu oraz frontu szafki oraz elementów wyposażenia (np. gałki, uchwyty, zawiasy, amortyzatory, szuflady, półki)
- ustawienie, wypoziomowanie, regulacja nóżek,
- montaż umywalki w dostosowaną szafkę lub na blacie,
- montaż syfonu i jego elementy np. automatyczny korek,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie umywalki do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- uprzątniecie miejsca montażu.

**5.3. MONTAŻ BATERII NATYNKOWEJ UMYWALKOWEJ** dotyczy montażu baterii umywalkowej w przygotowane otwory, nie wymagającej wykonania zabudowy. **Zakres pracy nr 5.3. obejmuje:**

- montaż baterii natynkowej umywalkowej oraz elementów kompletu (np. wylewka, słuchawka) w przygotowane otwory,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**6. MONTAŻ URZĄDZANIA DO KĄPIELI** - do wyboru jedna Usługa od 6.1. do 6.5., zgodnie z opisem poniżej:

**6.1. MONTAŻ KABINY ORAZ BRODZIKA** dotyczy montażu kabiny prysznicowej (bez hydromasażu) oraz brodzika (bez wykonania jego zabudowy). **Zakres pracy nr 6.1. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż kabiny i brodzika (nie muszą być zestawem) oraz elementów kompletów (np. okucia, szyny, wsporniki, profile, uszczelki, uchwyty, zawiasy, nóżki lub stelaż),
- montaż syfonu wraz z elementami np. automatyczny korek
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- montaż obudowy/panel (akryl, PCV) lub styropianowych nośnika do brodzików (jeśli potrzeba),
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**6.2. MONTAŻ DRZWI LUB ŚCIANEK NATRYSKOWYCH** dotyczy montażu drzwi lub ścianek prysznicowych (bez montażu odpływu liniowego). **Zakres pracy nr 6.2. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba), montaż produktu oraz elementów kompletu (np. profile, okucia, szyny, wsporniki, uchwyty, zawiasy, uszczelki, rolki, prowadnice),
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie, silikonowanie,
- wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**6.3. MONTAŻ BRODZIKA (bez kabiny)** dotyczy montażu brodzika (nie dotyczy odpływu liniowego, bez wykonania jego zabudowy). **Zakres pracy nr 6.3. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba), montaż brodzika, elementów kompletu oraz montaż nóżek/stelaża,
- montaż syfonu i jego elementów np. automatyczny korek, zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności
- montaż obudowy/panel (akryl/tp.CV itp.) lub styropianowego nośnika do brodzików (jeśli potrzeba),
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**6.4. MONTAŻ WANNY (bez zabudowy)** dotyczy montażu wanny bez hydromasaż (bez wykonania zabudowy).

**Zakres pracy nr 6.4. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba), montaż wanny, elementów kompletu oraz montaż nóżek/stelaża,
- montaż syfonu i jego elementów np. automatyczny korek, zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- montaż obudowy/panel/nośnika (akryl, PCV, styropian itp.) - jeśli potrzeba,
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**6.5. MONTAŻ WANNY Z ZABUDOWĄ (bez hydromasażu)** dotyczy montażu wanny prostokątnej, wykonanie jej zabudowy ytong/G-Kx2 oraz montaż produktu maskującego i zabezpieczającego otwory pozostawione w wykonanej zabudowie np. maskownice, drzwiczki rewizyjne, klapy. **Zakres pracy nr 6.5. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawierć w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba), montaż wanny, elementów kompletu oraz montaż nóżek/stelaża,
- montaż syfonu i jego elementów np. automatyczny korek, zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- wykonanie zabudowy z G-K x2 (docinanie płyt i wycinanie niezbędnych otworów, montaż stelaża, przykręcenie płyt do stelaża) lub wykonanie zabudowy z YTONG,
- montaż produktu maskującego i zabezpieczającego otwory w wykonanej zabudowie np. maskownice, rewizje, klapy,
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**7. MONTAŻ NATYNKOWEJ ARMATURY DO KĄPIELI** - do wyboru jedna z Usług od 7.1.do 7.4., zgodnie z opisem:

**7.1. MONTAŻ BATERII NATYNKOWEJ** dotyczy montażu baterii natynkowej wraz z elementami natryskowymi bez względu na jej rodzaj (np. stojąca, ścienna, wannowa, natryskowa, termostatyczna, specjalna); bez konieczności wykonywania: otworów, zabudowy.

**Zakres pracy nr 7.1. obejmuje:**

- montaż baterii natynkowej oraz elementów kompletu (np. wylewka, słuchawka) w przygotowane otwory,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**7.2. MONTAŻ BATERII NATYNKOWEJ I ZESTAWU NATRYSKOWEGO** dotyczy montażu baterii natynkowej oraz zestawu natryskowego bez względu na rodzaj (np. zestaw punktowy, przesuwany, bateria stojąca, ścienna); bez konieczności wykonywania otworów, zabudowy.

**Zakres pracy 7.2. obejmuje:**

- montaż baterii natynkowej wraz z elementami kompletu w przygotowane otwory,
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań i elementów zestawu natryskowego (np. słuchawka, drążek, uchwyt),
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu

**7.3. MONTAŻ KOLUMNY PRYSZNICOWEJ** dotyczy montażu baterii natynkowej wraz z kolumną prysznicową. **Zakres pracy nr 7.3. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (np. uchwyty, drążki),
- montaż baterii natynkowej oraz elementów kompletu w przygotowany otwór,
- montaż kolumny prysznicowej wraz z elementami kompletu (np. wężyki, uchwyty, drążki, słuchawki, deszczownica),
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**7.4. MONTAŻ PANEL PRYSZNICOWY** dotyczy montażu panelu prysznicowego. **Zakres pracy nr 7.4. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (np. uchwyty, drążki),
- montaż panel prysznicowy oraz elementów kompletu (jeśli potrzeba np. uchwyty, drążki, słuchawki, deszczownica),
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**8. MONTAŻ GRZEJNIKA\*** dotyczy montażu grzejnika łazienkowego, dekoracyjnego i stalowego, zgodnie z opisem poniżej.

**Zakres pracy nr 8 obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż zaworów (powrotny i zasilający), redukcji (bez spawania), całych zestawów termostatycznych, głowicy termostatycznej, korków, akcesoriów przyłączeniowych do grzejników (np. uszczelki, korka, redukcji bez spawania),
- podłączenie grzejnika do przygotowanej instalacji grzewczej,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- wykonanie testu szczelności i odpowietrzenie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**9. MONTAŻ URZĄDZENIA SANITARNEGO** - do wyboru jedna z Usług od 9.1.do 9.6, zgodnie z opisem poniżej:

**9.1. MONTAŻ WC KOMPAKT** dotyczy montażu WC kompakt nie wymagające wykonania zabudowy. **Zakres prac nr 9.1. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- połączenie elementów zestawu i kompletu np. miski ze zbiornikiem wody itp.,
- ustawienie i zamocowanie urządzenia do ściany lub podłogi,
- podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej,
- montaż elementów urządzenia (np. deska sedesowa, zestaw sputkujący),
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**9.2. MONTAŻ PISUARU (BEZ ZABUDOWY)** dotyczy montażu pisuaru nie wymagający wykonania zabudowy. **Zakres prac nr 9.2.**

**obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- ustawienie i zamocowanie urządzenia do ściany,
- montaż syfonu i jego elementów oraz podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej,
- montaż elementów urządzenia (np. deska, zestaw sflukujący, bateria),
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**9.3. MONTAŻ BIDETU (BEZ ZABUDOWY)** dotyczy montażu bidetu nie wymagający wykonania zabudowy. **Zakres prace nr 9.3.**

**obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań,
- ustawienie i zamocowanie urządzenia do ściany lub podłogi,
- montaż syfonu i jego elementów oraz podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej,
- montaż elementów urządzenia (np. deska sedesowa, zestaw sflukujący, elementy natryskowe, bateria bidetowa),
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**9.4. MONTAŻ WC PODTYNKOWY** dotyczy montażu miski, stelaża, przycisku oraz wykonania jego zabudowy z GK o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> (bez wnęk). **Zakres prac nr 9.4. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- regulacja, ustawienie, wypoziomowanie i zamocowanie stelaża podtynkowego do ściany i podłogi - bez kucia,
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie zestawu do przygotowanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- wykonanie zabudowy stelaża GK (dwie warstwy) o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> wraz z wycięciem wymaganych otworów,
- ustawienie, wypoziomowanie, przymocowanie miski sedesowej do zabudowanego stelaża,
- montaż przycisku WC,
- montaż deski sedesowej (jeśli potrzeba), wykonanie testu szczelności, silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**9.5. MONTAŻ BIDET ZE STELAŻEM** dotyczy montażu bidetu, stelaża, przycisku lub baterii oraz wykonanie jego zabudowy z GK o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> (bez wnęk). **Zakres prac 9.5. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- regulacja, ustawienie, wypoziomowanie i zamocowanie stelaża podtynkowego do ściany i podłogi - bez kucia,
- montaż syfonu i jego elementów,
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie stelaża i urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- wykonanie zabudowy stelaża GK (dwie warstwy) o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> wraz z wycięciem wymaganych otworów,
- ustawienie, wypoziomowanie, przymocowanie bidetu do zabudowanego stelaża,
- montaż przycisku WC lub baterii, elementów natryskowych itp.
- montaż deski sedesowej (jeśli potrzeba),
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**9.6. MONTAŻ PISUARU ZE STELAŻEM** dotyczy montażu pisuaru, stelaża, przycisku lub baterii i elementów natryskowych oraz wykonanie jego zabudowy z GK o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> (bez wnęk). **Zakres prac nr 9.6. obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- regulacja, ustawienie, wypoziomowanie i zamocowanie stelaża podtynkowego do ściany i podłogi - bez kucia,
- montaż syfonu i jego elementów, niezbędnych zaworów oraz podłączenie stelaża i urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- wykonanie zabudowy stelaża GK (dwie warstwy) o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> wraz z wycięciem wymaganych otworów,
- ustawienie, wypoziomowanie, przymocowanie pisuaru do zabudowanego stelaża,
- montaż przycisku WC lub baterii oraz elementów natryskowych itp.
- montaż deski sedesowej (jeśli potrzeba),
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**10. PODŁĄCZENIE PRALKI (bez zabudowy)** dotyczy montażu pralki, bez wykonania jej zabudowy, zgodnie z opisem poniżej:

**Zakres prac nr 10 obejmuje:**

- demontaż blokad, ustawienie i wypoziomowanie pralki,
- montaż niezbędnych zaworów i podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej,
- wykonanie testu szczelności, bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**11. MONTAŻ 2 PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH** dotyczy montażu 2 wybranych punktów oświetleniowych np. żyrandol, plafon, lampa, kinkiet, halogen, bez względu na miejsce np. oświetlenie sufitowe, obok lustra, pod szafkowe. Zgodnie z opisem poniżej:

**Zakres prac nr 11 obejmuje:**

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż 2 punktów oświetleniowego wraz z akcesoriami oświetleniowymi (np. ramka, maskownica do kabli, oprawa)
- połączenie do transformatora (jeśli potrzeba) oraz do przygotowanej instalacji elektrycznej,
- wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.

**12. MONTAŻ 5 AKCESORII ŁAZIENKOWYCH** dotyczy montażu 5 wybranych akcesoriów łazienkowych tj. haczyk, wieszak, półka łazienkowa, koszyk, uchwyt, szczotka, mydelniczka, kubek lub zawieszenie lustra, bez wykonania podłączenia do instalacji, zgodnie z opisem poniżej:

**Zakres prac nr 12 obejmuje:** wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań; przymocowanie, ustawienie i wypoziomowanie akcesoria lub lustra oraz uprzątniecie miejsca montażu.