CERAMICA MAYOR

Mrozoodporne płytki gresowe, szkliwione, ciągnione na mokro.

Uwaga ! Płytki gresowe przeznaczone do wykładania podłóg, schodów oraz tarasów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Uprzejmie prosimy aby przed zamontowaniem sprawdzić jakość płytek oraz odcień, porównując płytki z różnych kartonów. Podczas montażu przy pomocy klejów oraz fug, ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Przy niewłaściwym zastosowaniu zapraw klejowych oraz fug może nastąpić uszkodzenie płytek. Po zamontowaniu płytek reklamacje dotyczące w/w pozycji nie będą uwzględniane.

Podstawowe normy i wskazówki układania gresu ciągnionego:

Płytki gresowe producenta Ceramica Mayor powinny być układane przez wykwalifikowanych wykonawców zgodnie z rzemiosłem budowlanym. Gres ciągniony, pomimo wysokiego poziomu jakości produkcji i bardzo wysokiej temperatury wypału jest produktem, który może posiadać niewielkie różnice wymiarów nominalnych. W związku z powyższym, aby uniknąć powstających podczas układania różnic liniowych, powinien być układany z fugą szerokości minimum 8-10 mm. Należy stosować kleje i fugi wysokoelastyczne, wodo i mrozoodporne klasy C2TE. W związku ze specyficznym dla klinkieru ciągnionego procesem produkcji zaleca się:

· podczas prac zaleca się układać płytki z kilku paczek jednocześnie, ponieważ mogą występować niewielkie różnice odcienia płytek co mieści się w normach dla produktów produkowanych metodą ciągnioną na mokro.

· stopnice należy przyklejać zawsze w taki sposób, aby powierzchnia pomiędzy wewnętrzną stroną noska stopnicy, a pionową powierzchnią schodka, pozostała niczym nie wypełniona, zbliżona maksymalnie do wcześniej przyklejonej podstopnicy. Należy pamiętać, ażeby powierzchnia pozioma pomiędzy stopnicą a stopniem była całkowicie wypełniona klejem. Niedopuszczane jest przyklejenie materiałów klinkierowych na tzw. „placki”

· warunkiem niezbędnym do wieloletniej, bezusterkowej eksploatacji okładzin stosowanych na zewnątrz, są okresowe kontrole stanu spoinowania i hydroizolacji oraz w przypadku pojawienia się ubytków, niezwłoczne ich uzupełnienie.